

Kedvezményezett neve: Kustánszeg Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 8919 Kustánszeg, Kossuth utca 45.

Projektazonosító: 3379741396

A Felhívás kódja és címe: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Pályázat címe: Külterületi út fejlesztése Kustánszeg és Parasza között

Vissza nem térítendő támogatás összege: 39 966 110 Ft

Támogatás intenzitása: 95%

Megvalósítási helyszín: 0121/1, 0121/3 Hrsz.

Megvalósítási időszak: 2021.09.01 - 2022.12.31.

A projekt részletes tartalma:

A projekt célja Kustánszeg és Parasza között húzódó közút felújítása. A felújítás 2 helyrajzi számot érint (0121/1, és 0121/3), melyek Kustánszeg Önkormányzat tulajdonában állnak.

Támogatható tevékenységek besorolása:

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

b) szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése

Megvalósítandó beruházási tevékenységek: Fa kivágás rézsűrő, árok nyomvonalból, padka humuszolás, elszállítás depónia helyre, AC-11 kiegyenlítő rtg aszfalt burkolat készítés átlag 5cm vtg, AC-11 kopó rtg építés 4 cm vtg, földárok kialakítás, felújítás, padka nemesítés vegyeskőből 10 cm vtg

A fejlesztés tartalma:

A fejlesztés tárgya: Kustánszeg 0121/3 - 0121/1 hrsz-ú aszfalt burkolatú út útfelújítása. A műszakilag összefüggő útburkolat teljes hossza 616 m.

A 0121/3, 0121/1 hrsz-ú út csapadékvizét az út melletti vízelvezető árokrendszer vezeti el.

Az út melletti árokrendszer feliszapolódott, felújítása indokolt. A felújítással érintett szakasz hossza 616 m, burkolatszélesség 3.7-3.8 m.

A burkolat a jelenlegi állapotában teljes felületű felújítást igényel a műszaki rajzok és leírásban foglaltak szerint. Műszaki leíráshoz csatolt helyszínrajz, hossz-szelvény, mintakeresztszelvény, valamint a leírásban feltüntetett meghatározott mennyiségben és technológiai sorrend meghatározásával kell elvégezni a felújítást. Kivitelezési munka megkezdése előtt az út úrszelvényébe belógó közlekedési és a felújítási munkát egyaránt zavaró növényzetet el kell távolítani, a magas padka fűvet le kell vágni és az árok tisztítási feladatokat el kell végezni.



Az út burkolatának helyreállítása 2 ütemben, melegen hengerelt aszfalt

- 4 cm AC 11/F kopó

- 5 cm AC11 kiegyenlítő

rétegek gépi bedolgozásával történik meg. Természetesen az új alapréteg felvitele előtt, el kell végezni a szükséges előkészítő munkákat, burkolatseprést, keresztsluszsok marását valamint teljes felületen az emulziós permetezést is el kell végezni.

Az AC11 kiegyenlítő réteg bedolgozása átlag 5 cm-ben tömörítéssel kell végrehajtani.

Az AC11 kopó réteget a már behúzott kiegyenlítőrétegre fog kerülni, az utat kétoldali tetőszelvényel 2,5 - 2,5 %-os oldaleséssel kell kialakítani, a megfelelő tömörítési mellett.

Mindkét réteg esetében ki kell várni az aszfalt szilárdulásához szükséges technológiai időt. A meglévő földpadka nemesített padkává való építését el kell végezni a tervek szerint összesen, 10 cm vtg.-ban vegyeskőből, 5%-os oldalesés biztosításával.

